

МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ

04 број 140-21/18

Београд, 23. 05. 2018.године

Комисија Наручиоца, образована Решењем 04 број 140-4/18 од 23.04.2018. године, за спровођење отвореног поступка јавне набавке бр 04/2018 за набавку радова-техничко одржавање Музеја 25.мај, дана 23. маја 2018. године, врши

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 04 број 140-6/18 од 30.04. 2018. године

Како следи:

1. У поглављу II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ., у делу А - ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ, почев од стране 58/163, тачка 18. RADOVA NA IZRADI INERGEN INSTALACIJE (stabilna instalacija za gašenje požara u depoima, inertnim gasom), мења се и гласи:

18. RADOVA NA IZRADI INERGEN INSTALACIJE (stabilna instalacija za gašenje požara u depoima, inertnim gasom)					
<i>(sve pozicije pod ovom stavkom predmeta podrazumevaju nabavku, isporuku i montažu bez skrivenih troškova)</i>					
1	Kompletna baterija boca postavljena u dva reda, sastoji se od:	kompl.	1		
	16 boca / 80 lit. / 300bar punjene Inertnim gasom IG-541				
	ukupno punjenje 384 m3 IG-541				
	(50% N2 + 40% AR + 8% CO2), nosača kolektora i boca,				
	dva kolektora sa holenderom, kapom, redukcijama i reducirom				
	pritiska, fleksibilnog creva-16 kom sa nepovratnim				
	ventilima, fittinga (T-račve i koleno), impulsnih vodova				
	Uključuje i pilot bocu.				
	Proizvođač: TYCO LPG				
2	Kolektor (300 bar) za 16 boca, za postavljanje u 2 reda	kom.	1		
3	Kontakni manometar 300 bar	kom.	16		

4	Kontakni manometar 200 bar	kom.	1		
5	Presostat za potvrdu gašenja	kom.	2		
6	Ventil sigurnosti	kom.	4		
7	Kolektor za četiri sekcijaska ventila (3 x 2 1/2 " i 1 x 1 1/2")	kompl.	1		
8	Sektorski ventil 2 1/2" komplet sa po 2 prirubnice, 2 zaptivke, i 6 vijaka M12x205	kompl.	3		
9	Sektorski ventil 1 1/2" komplet sa po 2 prirubnice, 2 zaptivke, i 6 vijaka M12x205	kompl.	1		
10	Uređaj za resetovanje sekcijaskih ventila	kompl.	1		
11	Standardna mlaznica, mesingana, 1", 360°	kom.	31		
12	Set natpisa upozorenja	kompl.	4		
13.1	Cev DN65 (2 1/2") Schedule 160	m	12		
13.2	Cev DN65 (2 1/2") Schedule 40	m	150		
13.3	Cev DN50 (2") Schedule 40	m	24		
13.4	Cev DN40 (1 1/2") Schedule 40	m	30		
13.5	Cev DN32 (1 1/4") Schedule 40	m	30		
13.6	Cev DN25 (1") Schedule 40	m	90		
14.1	Prateći fitting za cev DN65 (2 1/2")	kompl.	1		
14.2	Prateći fitting za cev DN50 (2")	kompl.	1		
14.3	Prateći fitting za cev DN40 (1 1/2")	kompl.	1		
14.4	Prateći fitting za cev DN32 (1 1/4")	kompl.	1		
14.5	Prateći fitting za cev DN25 (1")	kompl.	1		
15	Klapna za ispuštanje viška pritiska dimenzija 106 x 107 cm. IGV-1010 Vatrootpornosti 120 min. U kompletu sa spoljnom dekorativnom zaštitnom rešetkom	kompl.	6		
16	Klapna za ispuštanje viška pritiska dimenzija 76 x 77	kompl.	1		

	cm.				
	IGV-0707				
	Vatrootpornosti 120 min. U kompletu sa spoljnom dekorativnom				
	zaštitnom rešetkom				
17.1	Nosač cevi DN65 sa anker vijcima, navrtkama i obujmicom	kom.	50		
17.2	Nosač cevi DN50 sa anker vijcima, navrtkama i obujmicom	kom.	8		
17.3	Nosač cevi DN40 sa anker vijcima, navrtkama i obujmicom	kom.	10		
17.4	Nosač cevi DN32 sa anker vijcima, navrtkama i obujmicom	kom.	10		
17.5	Nosač cevi DN25 sa anker vijcima, navrtkama i obujmicom	kom.	30		
	UKUPNO 18 - INERGEN INSTALACIJE:				

2. У делу ДОДАТНИ УСЛОВИ на страни 123/163, у колони табеле о начину доказивања финансијског капацитета, након речи: „неликвидан“, знак зарез се замењује тачком.
3. Предметне измене и допуне чине саставни део Конкурсне документације 04 број 140-6/18 од 30.04.2018. године.

Комисија
за спровођење ЈНОП број 04/2018